

建設発生土の搬入注意事項 及び受入可否の判断について（お願い）

1. 公共工事と民間工事では搬入場所が異なりますのでお間違えの無いよう係員の指示に従ってください。
2. 搬入者は、含水比の高い土を持ち込む際、曝気乾燥（バッキカンソウ）や良質土との混合など、必要な対策を行ったうえで持ち込んでください。
3. ダンプ運搬時の流動化、降雨による含水比増により、搬出時と受入時で土の状況に変化が生じるので十分注意してください。
4. 建設発生土の受入可否の判断は、搬出現場におけるコーン試験、搬入時の事務所における性状確認により行います。

<土質確認方法>

- ・搬出現場におけるコーン試験：**搬入者が実施**

400 kN/m² 以上が確認できれば受入可

400 kN/m² 未満のものは受入拒否とします

- ・事務所における性状確認：**受入者が実施**

①目視

②受入者が踏んで確認